

VILLA À FULLY

SITUATION

Fully
(VALAIS)

DATE DE REALISATION

2013-2014

MONTANT

155'000.-

ARCHITECTE

Bureau d'architecture SIA
Armand Debons

PRESTATIONS H. BUCHARD SA

Ossatures bois de façades
Ossatures de séparations
Charpente toit plat
Revêtements Ecogris
Fenêtres bois-métal

DONNEES TECHNIQUES

Bois utilisé, DUO et BLC	32 m3
Panneaux fibres de bois	270 m2
Panneaux OSB, 3 plis et Fermacell	710 m2
Isolation laine de cellulose et pierre	85 m3
Lames façade	240 m2

